

UNIONE COMUNI DEL MARGHINE

PROVINCIA DI NUORO

**"Percorsi per il miglioramento della fruizione e
valorizzazione delle aree archeologiche a Macomer"**

ALL. **B.4.1**

ELENCO PREZZI ONERI DELLA SICUREZZA OPERE EDILI



PROGETTISTA:
Ing. Giuliano Denti



Data: Marzo 2023

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Fabrizio Pintori

LAVORI DI RIPRISTINO, FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI CANALI COPERTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
20	COVID 19	<p><i>COVID 19</i> <i>Voce a corpo per la compensazione di tutti gli oneri individuati per COVID-19.</i> <i>Costo per adeguare il PSC ai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili.</i> <i>Costo per la fornitura di tutti i dispositivi per il contenimento della diffusione del COVID-19.</i> <i>Compreso l'esecuzione di riunioni di coordinamento, per illustrare l'uso corretto dei DPI: il lavoratore che utilizza tali dispositivi deve conoscere bene il loro impiego, li deve indossare prima di iniziare qualsiasi attività considerata a rischio al fine di evitare la contaminazione personale e altrui e li deve rimuovere solo a fine attività.</i></p>		
		(milleseicento/00)	corpo	€ 1.600,00
6083	SAR22_PF.0014.0002.0003	<p>Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti</p>		
		(uno/91590)	cad.	€ 1,91590
6113	SAR22_PF.0014.0003.0001	<p>Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10 l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura i pannelli in lamiera zincata ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro</p>		
		(trenta/69909)	m²	€ 30,69909
6109	SAR22_PF.0014.0002.0029	<p>Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese</p>		
		(sedici/31091)	cad.	€ 16,31091
6061	SAR22_PF.0014.0001.0016	<p>Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136:2000, in gomma policloro- prenica, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, schermo in polimetacrilato (72% del campo naturale visivo complessivo), gruppo</p>		

LAVORI DI RIPRISTINO, FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI CANALI COPERTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, peso 580 g costo di utilizzo mensile (cinque/24975)	cad.	€ 5,24975
6055	SAR22_PF.0014.0001.0010	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Schermo per saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico completo di accessori costo di utilizzo mensile (zero/51865)	cad.	€ 0,51865
6058	SAR22_PF.0014.0001.0013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB costo di utilizzo mensile (zero/86020)	cad.	€ 0,86020
6077	SAR22_PF.0014.0001.0032	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m (settanta/15943)	cad.	€ 70,15943
6048	SAR22_PF.0014.0001.0003	Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza): a) costo di utilizzo del materiale per un mese compreso il posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici (centosettantasette/61359)	cad.	€ 177,61359
6046	SAR22_PF.0014.0001.0001	Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. (cinquantacinque/31086)	cad.	€ 55,31086
6059	SAR22_PF.0014.0001.0014	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB costo di utilizzo mensile (uno/92280)	cad.	€ 1,92280
6057	SAR22_PF.0014.0001.0012	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di sicurezza a stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato antiurto e antigraffio (protezione contro i raggi UV e IR nella parte ribaltabile, classe di protezione 6), stanghette di lunghezza variabile e dotate di anima metallica per la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari costo di utilizzo mensile (due/18845)	cad.	€ 2,18845
6144	SAR22_PF.0014.0005.0002	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008. da		

LAVORI DI RIPRISTINO, FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI CANALI COPERTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 (otto/76645)	cad.	€ 8,76645
6112	SAR22_PF.0014.0002.0032	Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona impegnata. (trentacinque/06897)	ora	€ 35,06897
6148	SAR22_PF.0014.0006.0001	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S. illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro verifica del cronoprogramma consegna di materiale informativo ai lavoratori criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori) approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione (sessantadue/49100)	cad.	€ 62,49100
6152	SAR22_PF.0014.0006.0005	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio (centotrentadue/81994)	a corpo	€ 132,81994
6136	SAR22_PF.0014.0004.0003	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90 e s.m.i., interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente costo di utilizzo della soluzione per un mese: a) soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm (centotrentaquattro/82370)	cad.	€ 134,82370
6140	SAR22_PF.0014.0004.0007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi		

LAVORI DI RIPRISTINO, FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI CANALI COPERTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
6141	SAR22_PF.0014.0004.0008	legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione il trasporto presso il cantiere la preparazione della base di appoggio l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. (trecentouno/05103)	cad.	€ 301,05103
6127	SAR22_PF.0014.0003.0015	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione il trasporto presso il cantiere la preparazione della base di appoggio l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. (novantatre/35068)	cad.	€ 93,35068
6124	SAR22_PF.0014.0003.0012	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe II costo di utilizzo della barriera per un mese: (tre/32467)	m	€ 3,32467

LAVORI DI RIPRISTINO, FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI CANALI COPERTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
6123	SAR22_PF.0014.0003.0011	tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura (uno/36310)	m	€ 1,36310
		Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I: a) elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm1000 mm costo di utilizzo del materiale per un mese (uno/92280)	cad.	€ 1,92280
	ARR	ARROTONDAMENTI (zero/01)	cag	€ 0,01

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
18	SB.007	<i>Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN 149). Monouso</i> (due/10)	cad.	€ 2,10
19	SB.008	<i>Guanti d'uso generale ma con protezione dal freddo. Costo per tutta la durata del cantiere.</i> (due/90)	paia	€ 2,90
22	SD.001	<i>Segnale di informazione in alluminio rettangolare mm 500x700 (norme per il primo soccorso, norme generali sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei carichi, norme di sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ...). Costo per tutta la durata del cantiere.</i> (uno/500)	cad.	€ 1,500
23	SD.002	<i>Segnale di informazione in alluminio rettangolare mm 330x470 . Costo per tutta la durata del cantiere.</i> (zero/700)	cad.	€ 0,700
24	SD.003	<i>Cartello di salvataggio e soccorso (antincendio ed emergenza) in alluminio rettangolare mm 400x600. Costo per tutta la durata del cantiere.</i> (uno/500)	cad.	€ 1,500
25	SD.004	<i>Cartello di divieto in lamiera rifrangente per cantieri stradali o in prossimità di strade. Circolare lato mm 600. Costo per tutta la durata del cantiere.</i> (uno/00)	cad.	€ 1,00
26	SD.005	<i>Cartello supplementare al cartello stradale in lamiera rifrangente rettangolare mm 800x270. Costo per tutta la durata del cantiere.</i> (uno/30)	cad.	€ 1,30
27	SD.006	<i>Cartello di divieto in alluminio quadrato lato mm 435. Costo per tutta la durata del cantiere.</i>		

LAVORI DI RIPRISTINO, FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI CANALI COPERTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
28	SD.007	(uno/000) <i>Cartello d'obbligo (prescrizione) in alluminio quadrato lato mm 435. Costo per tutta la durata del cantiere.</i>	cad.	€ 1,000
29	SD.008	(uno/500) <i>Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio rettangolare mm 500x700. Costo mensile</i>	cad.	€ 1,500
30	SD.009	(uno/000) <i>Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio rettangolare mm 330x500. Costo per tutta la durata del cantiere.</i>	cad.	€ 1,000
31	SD.010	(uno/000) <i>Cavalletto in profilato zincato, completo di accessori per il fissaggio di cartello stradale. Costo per tutta la durata del cantiere.</i>	cad.	€ 1,000
32	SD.011	(due/000) <i>Palo tubolare per cartello stradale diametro mm 48 altezza m 2. Costo per tutta la durata del cantiere.</i>	cad.	€ 2,000
33	SD.012	(tre/000) <i>Illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla Norma CEI 34-34, da 200 W IP65. Costo per tutta la durata del cantiere.</i>	cad.	€ 3,000
35	SD.014	(due/00) <i>Estintore portatile a polvere ad kg 6 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata del cantiere.</i>	cad.	€ 2,00
38	SE.003	(venti/00) <i>Costo di esercizio lampada portatile antideflagrante con batteria ricaricabile al Ni-Cd. Costo per tutta la durata del cantiere.</i>	cad.	€ 20,00
40	SE.005	(zero/400) <i>Torcia elettrica da elmetto, completa di apposita clip per adattamento ad ogni tipo di casco. Costo per tutta la durata del cantiere.</i>	cad.	€ 0,400
	DPC.19	(zero/800) <i>PROTEZIONE CON FUNGHI IN PVC Protezione sommità di ferri di armatura con funghi in PVC. Rimovibili e riposizionabili. Fornita posa e rimozione in opera per la durata del cantiere.</i>	cad.	€ 0,800
2313	XV-74	(zero/07) <i>RAMPE, GRADINI DI SCALE DA CANTIERE PER PONTEGGI Noleggio rampe, gradini di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie., pianerottoli, tavole femapiede e parapetti. Valutata a m di altezza per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; valutata a m di altezza per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa: a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di</i>	cad	€ 0,07

LAVORI DI RIPRISTINO, FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI CANALI COPERTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
433	IMP.01	<p>approvvigionamento, montaggio,manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori</p> <p>(ottanta/00)</p> <p>ILLUMINAZIONE DI CANTIERE Illuminazione di cantiere ottenuta tramite fari alogeni su cavalletti trasportabile da 500 W IP 65. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione delle basi di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra, ecc quando previsti); l'uso eventuale dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. L'impianto ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Misurato per ogni faro per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori.</p>	m	€ 80,00
	S.02.20.90	<p>(cinquanta/00)</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese</p>	cad	€ 50,00
	d) dimen	<p>d) dimensioni 540 x 275 cm con altezza pari a 270 cm</p> <p>(quattrocentoventidue/39)</p>	cad	€ 422,39
	S.02.20.100	<p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio</p>		
	c) dimen(1)	<p>c) dimensioni 540 x 240 cm con altezza pari a 270 cm</p> <p>(quarantasei/21)</p>	cad/30gg	€ 46,21
	S.04.20.70	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi		

LAVORI DI RIPRISTINO, FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI CANALI COPERTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	b) Con t	<i>per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm</i> <i>b) Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia</i> <div>(uno/40)</div>	cad	€ 1,40

CODICE	DESCRIZIONE
SA	Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C. (Articolo 7, comma 1, lettera a) : Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Armature delle pareti degli scavi; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere.
SB	Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti (Articolo 7, comma 1, lettera b).
SC	Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (Articolo 7, comma 1, lettera c).
SD	I mezzi e servizi di protezione collettiva (Articolo 7, comma 1, lettera d)): Segnaletica di sicurezza; Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; Servizi di gestione delle emergenze.
SE	Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza (Articolo 7, comma 1, lettera e).
SF	Le procedure contenute nel P.S.C. e previste per lo s fasamento spaziale o temporale delle fasi di lavoro (Articolo 7, comma 1, lettera f).
SG	Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (Articolo 7, comma 1, lettera g).

